

Modifikationsliste MAN Kat1 by Hönig*

- Demontage und Verlegung von Batteriekasten und Tank
- Reserverad ans Fahrzeugheck montiert
- Ladepritsche gekürzt
- Frontstoßstange verstärkt
- Bordwände und Rungen demontiert
- Planengestell montiert
- Diverse Bedienschalter in eine Fernbedienung integriert
- Manuelle Bedienung der Wandlerschaltkaupplung
- Tripmaster
- 3 Vollschalensitze
- 3-Punkte-Gurt
- Massiver Überrollbügel hinter dem Fahrerhaus
- Astabweiser am Fahrerhaus
- Innenliegender Überrollkäfig im Fahrerhaus
- Rückspiegel demontiert
- Rückfahrkamera
- LED- Rundumbeleuchtung
- Windschutzscheibe mit Stahlgitter verblendet
- Umbereifung von 14.00 auf 16.00 R20 XZL Michelin
- Hutchinson Leichtmetall-Felgen mit Beadlock-Ring
- Achsfangbänder an VA und HA
- Achsanschlagpuffer an VA und HA

* ausgewählte Positionen

